DOSSIER DE CONSULTATION ENTREPRISE 23 01 2017

EXTENSION ECOLE MATERNELLE / Création d'un dortoir

GROUPE SCOLAIRE LA BOETIE

Établissement de t**ype R** (Etablissement d'enseignement) / **4ème** catégorie
EFFECTIFS 254 personnes

NOTICE

Le présent projet a pour objet:

- L'extension du groupe scolaire sur l'école maternelle / Création d'un dortoir 30 lits (emprise 68 m²).

- Modification des locaux existants / Implantation d'un local Atsem 15.60 m²
/ Agrandissement d'un sanitaire* de 8m².

** Le sanitaire créé sera normé PMR*

Descriptif architectural

Le projet d'extension s'implante sur la partie arrière du foncier de l'école nommée "petit bois", cette construction sera non visible depuis l'espace public.
L'architecture de l'extension reste en continuité de celle existante reprenant les composantes des façades et proportions des bâtis, seuls les revêtements et coloris des bardages sont différents de manière à marquer la contemporanéité du projet.
Bâtiment en ossature bois et bardage mixte Fibrociment gris et bois à claire voie / épicéa. Fondation dallage RDC en béton, toit terrasse ossature bois supportant une nappe d'étanchéité polyuréthane. Menuiserie Aluminium de teinte grise.
Projet en RDC continuité du niveau des sols intérieurs existant et projet (seuil maxi. 2cm). La construction du projet nécessite l'abattage de deux arbres h 4-6m. Les abords du projet seront conservé en l'état (sol sous bois), l'accès à l'extension pour les PMR s'effectuera depuis l'entrée de l'école maternelle (normée PMR).

PLAN DE SITUATION



Le Taillanédoc
entre ville et vignes

BORDEAUX MÉTROPOLE
Direction des Bâtiments

SOMMAIRE Pièces PRO-DCE

Pièces GRAPHIQUES / MOE O Carcaly Architecte - S Domenger Ingénierie

A / Sommaire / Plan de Situation / Notice Architecturale / Insertion Projet
B / Plan de Masse Projet / INSTALLATION CHANTIER
C / Plan Toiture Projet / Plan Intérieur Existant / Démolition
D / Plan Intérieur Projet Extension 100° et Existant modifié 50°
E / Plan Intérieur Projet Extension 50°
F / Plans Extension / Fondation-VRD / Toiture / Façades-Calepinage / Plafonds 100°
G / COUPE AA BB 100° 50°
H / FACADES Plans / Elévations Calepinages 75° Matériaux façades
I / FACADES Nord Sud Est Ouest Projet 100°
J / Coupe DETAILS CONSTRUCTIFS 25°
K / PLAN Géomètre Réseaux NGF Existant ADRE + Etude Sol Fondations Existant FONDASOL

Pièces Jointes ECRITES
CCAP / Bx Métropole

CCTP - DPGF - PLANNING / MOE OC - SD
Notice Accessibilité - Sécurité incendie / MOE OC - SD

RICT Contrôleur technique / APAVE -M. Noisel
PGC CSPS / APAVE - M. Mauguet
Etude de sol FONDASOL Etude géotechnique G2AVP
PLAN Réseaux ADRE

INSERTION PROJET

Extension maternelle / Création Dortoir Groupe Scolaire LA BOETIE 3 Avenue Bossuet 33320 LE TAILLAN MEDOC

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRIE DU TAILLAN MEDOC Pôle éducation, jeunesse, emploi et solidarité
Hôtel deVille Place Michel Réglade 33320 LE TAILLAN MEDOC Tel 05 56 35 54 19
Responsable Affaires sociales BOUREAU Emmanuel scolaire@taillan-medoc.fr

Conduite Opération : BORDEAUX METROPOLE Chef de Centre DENHARD Benjamin Tel 05 33 89 35 69
Service Construction et Amélioration du Patrimoine / Direction des bâtiments Direction Générale HQV
Pôle Technique Municipal 85 - 87 Bd Alfred Daney 33300 BORDEAUX bdenard@bordeaux-metropole-fr

MAITRE D'OEUVRE : Olivier CARCALY architecte mandataire 51 rue de Bègles 33800 Bordeaux 09 72 90 57 95 - 06 64 87 37 53 carcalyolivier@orange.fr
Serge DOMENGER ingénieur TCE 136 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC 06 71 73 16 28 - F 05 56 34 10 10 serge.domenger@wanadoo.fr

CONTROLEUR TECHNIQUE : CT / APAVE Régis NOISEL Apave Sudeurope SAS - ZI Av. Gay Lussac 33370 Artigues-Prés-Bordeaux 05 56 77 31 14 regis.noisel@apave.com

CONTROLEUR SECURITE : CSPS / APAVE Bernard MAUGUET Apave Sudeurope SAS - ZI Av. Gay Lussac 33370 Artigues-Prés-Bordeaux 05 56 77 39 67 bernard.mauguet@apave.com

PRO-DCE

Situation / Insertion Projet
Notice Architecturale

ind A 23 01 2017
A DCE