PLAN GENERAL Extension / Technique - Chauf - Elec / Mobilier hors marché



FLUIDES

CHAUFFAGE / Central à Eau chaude relié sur installation existante

VENTILATION / naturelle pour dortoir .
/ Extracteur pour WC et Local atsem

ELECTRICITE / Raccorder sur existant création de deux tableaux / Local atsem - Dortoir

SECURITE INCENDIE / Raccordé sur Alarme Type IV existante

MATERIAUX

INTERIEUR

PLAFOND Acoustique BA13 / Plafond BA13 GYPTONE ActivAir Quatro 46 ou équivalent.

SOL SOUPLE PVC acoustique hqe / TARALAY Premium Confort

PEINTURE INTERIEURE Blanche 70 % Couleur 30 % (HQE sans COV / inférieur 1g/l).

EXTERIEUR

Façade BOIS Claire Voie Tasseaux PIN RETIFIE 40 / 27 mm vide 10 mm

Façade BARDAGE Fibrociment ETERNIT Natura Pro Epaisseur 12 mm Largeur Plaque 1250 Longueur 3100 mm Teinte / Gris Anthracite N251 / Rouge N359 ou peinture / ou équivalent

SOUBASSEMENTS Béton Enduit Ciment naturel lissé (Idem Escalier et Pallier Extérieur).

TOIT TERRASSE / Nappe Etanchéité PVC

PRO-DCE

Plan Aménagement Extension 50°

ECH. 50°

ind A 23 01 2017

E DCE